

## Optielijst type C - bungalow

Werk: 20-00338  
 Naam: 28 woningen Project Waterhoven  
 Type: Bungalow  
 BNR: 16 en 19

### Bouwnummer

Koper(s) ...

Datum 19-2-2021

Code	Optieomschrijving	Aantal	Optieprijs	Gekozen
OSC01	Schuifpui Het vervangen van de dubbel openslaande deuren voor een schuifpui.		€ 810	€ -
OSC02	Spiegelen van de dubbele deur of schuifpui Het loopdeel van de deur of schuifpui komt aan de andere kant.		€ 90	€ -
OBV01	Berging vrijstaand in uw achtertuin Vrijstaande berging op uw kavel? De onderheide berging van circa 3 bij 6 meter geeft u veel ruimte. De constructie is opgebouwd uit een houtskelet frame en is aan de buitenzijde bekleed met zwart-houten bekleding. Het platte dak wordt waterdicht gemaakt met bitumineuze dakbedekking. Er wordt in de berging geen isolatiemateriaal toegepast. De exacte locatie in overleg.		€ 20.000	€ -
ODD01	Dubbele openslaande deur slaapkamer Bij de vrijstaande bungalow komt de dubbele openslaande deur in de slaapkamer. Deze komt in de gevel.		€ 2.800	€ -
ODD02	Schuifpui slaapkamer Het vervangen van de dubbel openslaande deur in de slaapkamer voor een schuifpui.		€ 3.150	€ -
ODD03	Spiegelen van de dubbele deur of schuifpui slaapkamer Het loopdeel van de deur of schuifpui in de slaapkamer komt aan de andere kant.		€ 90	€ -
OVE01	Veranda achter de woning Een veranda over de breedte van de woning en 3 meter diep. Opgebouwd uit hardhouten kolommen van circa 14x14 cm op poeren. Dakconstructie van houten liggers en wit geschilderd multiplex plafond. Houten dakrand, wit geschilderd en met daktrim uitgevoerd. Dak met bitumineuze dakbedekking afgewerkt. De veranda is open, oftewel deze heeft geen zijwanden.		€ 15.500	€ -
OVE01	Veranda in de tuin Een veranda van 3x6 meter los in de tuin, locatie in overleg. Zonder elektra of andere installaties. De veranda is opgebouwd uit hardhouten kolommen op poeren. Dakconstructie van houten liggers en wit geschilderd multiplex plafond. Houten dakrand, wit geschilderd en met daktrim uitgevoerd. Dak met bitumineuze dakbedekking afgewerkt. De veranda is open, oftewel deze heeft geen zijwanden.		€ 18.000	€ -
OCA01	Woning wordt casco uitgevoerd Alle niet-dragende binnenwanden komen te vervallen. De woning wordt vanbinnen niet afgewerkt. Alle binnendeuren komen te vervallen. Wanden worden niet afgeplakt, er wordt niet afgetimmerd of betegeld. De woningscheidende wand wordt i.v.m. brandveiligheid wel geplakt. Er wordt geen sanitair geleverd. Elektra is aanwezig in de vorm van losse kabels die uit het plafond/dak/wand hangen. KCT01 en KCB01 zijn hierin verwerkt.		€ -14.000	€ -
OZO01	Extra zonnepanelen Extra zonnepaneel, prijs per stuk aantal passing op het dak afhankelijk van uw gekozen opties. De zonnepanelen zijn minimaal 315 WP/paneel. Door het aantal panelen kan het zijn dat er een extra groep noodzakelijk gekozen moet worden. Dit wordt in koperskeuzelijst voor u verwerkt.		€ 560	€ -

**Totaal gekozen opties incl. BTW € -**

**Bouwnummer**  
**Koper(s)** ...  
**Datum** 19-2-2021

Code	Optieomschrijving	Aantal	Optieprijs	Gekozen
------	-------------------	--------	------------	---------

Deze optielijst dient ondertekend te worden en maakt onderdeel uit van de aannemingsovereenkomst. Het is hierna niet meer mogelijk om aanvullende opties uit de optielijst in opdracht te geven.

Bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21 % BTW. Wij behouden het recht om eventuele wijzigingen in het BTW percentage te verrekenen.

Handtekening voor akkoord:  
Koper(s):

Verkoper:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_